MEMORIA DE TRABAJOS

Doctor Garcia Tapia 128, Madrid

Fachada + Cubierta + Instalaciones

Relación de capítulos y partidas con sus mediciones · 26/10/2026

CÓD.	01 · MEDIOS AUXILIARES	MEDICIÓN
01.01	MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO UNE 76 502	4.473,00 m²
01.02	DIRECCIÓN FACULTATIVA DE ANDAMIOS Y REVISIONES MENSUALES DE ANDAMIO	4,00 ud
01.03	PASO PEATONAL	115,00 ml
01.04	MEDIOS AUXILIARES PARA ELEVACIÓN DE MATERIALES A CUBIERTA	1,00 ud

CÓD.	02 · ACTUACIONES PREVIAS	MEDICIÓN
02.01	DESMONTAJE DE CABLEADO	1,00 ml
02.02	PREINSTALACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO EN FACHADA CON SISTEMA SATE	702,10 m
02.03	DESMONTAJE CELOSÍA DE FIBROCEMENTO (Comprobar fibrocemento)	439,00 m²
02.04	MODIFICACIÓN INSTALACIÓN GENERAL DE GAS (IRC)	218,80 m
02.05	DESMONTAJE/MONTAJE BAJANTES C/ RECUPERACIÓN	78,00 m
02.06	DESMONTAJE/MONTAJE TUBERÍA INCENDIOS C/ RECUPERACIÓN	36,45 m
02.07	DESMONTAJE, ADAPTACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE TOLDOS EXISTENTES EN FACHADA CON SISTEMA SATE	22,00 ud
02.08	DESM. Y MONTAJE DE REJAS <2M2	33,47 ud
02.09	DESMONTAJE/RESTAURACIÓN/MONTAJE DE MACETEROS	7,95 m
02.10	DESM. DE TENDEDEROS EXISTENTES Y MONTAJE DE NUEVAS UND DE TENDEDEROS	57,00 ud
02.11	ADAPTACIÓN REJILLAS VENTILACIÓN FACHADA	114,00 ud
02.12	DEMOLICION DE FALSO TECHO EN LOCALES COMERCIALES (?)	—

CÓD.	02 · ACTUACIONES PREVIAS	MEDICIÓN
02.13	DESM. Y MONT MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REUBICACION	57,00 ud
02.14	DESM. DE ANTENAS PARABÓLICAS	1,00 ud
02.15	PROLONGACIÓN TUBOS SALIDA HUMOS	57,00 ud
02.16	SANEADO DE BANDEJAS DE TERRAZAS ABIERTAS	21,60 m²

CÓD.	03 · REHABILITACIÓN DE FACHADAS	MEDICIÓN
03.01	REVISIÓN DE PARAMENTOS Y FÁBRICA DE LADRILLO	4.278,00 m²
03.14	PREPARACIÓN Y SANEADO DE PARAMENTOS (mortero + malla)	4.278,00 m²
03.02	SISTEMA AISLAMIENTO BAUMIT STAR SIXTEM E=100 mm - CRISTAL TOP PREMIUN	4.278,00 m²
03.03	FORRADO DE ALFEIZARES CHAPA ALUM.LACADA EN	354,00 ml
03.04	CHAPA ALUM. LACADA EN CORONACIÓN FACHADA	149,00 ml
03.05	CANALETAS CUBRE-CABLES EN HORIZONTAL	450,00 ml
03.06	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA	188,00 ml
03.07	RODAPIÉ PARA EXTERIORES EN ARRANQUES DE TERRAZAS ABIERTAS	42,00 ml
03.08	ESTRUCTURA METÁLICA + CHAP DEPLOYE OCULTACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACION	224,00 m²
03.09	ESMALTE EN TUBERIA DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	2,00 ml
03.10	ESMALTE EN CERRAJERIAS DE BARANDILLAS EN	280,00 ml
03.11	INSTALACION DE CELOSIAS NUEVAS DE ALUMINIO	439,00 m²
03.12	REMATE EN ENCUENTROS A TESTA CON CARPINTERIAS	741,00 ml

CÓD.	04 · REHABILITACION CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL VIVIENDAS	MEDICIÓN
04.01	PREPARACIÓN LAMINAS ASFALTICAS DE CUBIERTA (plana)	507,00 m²
04.02	APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA BITUMINOSA	507,00 m²
04.03	IMPER. CUBIERTA LAM.ASFALT.BICAPA SUP.NO PROT.	507,00 m²

CÓD.	04 · REHABILITACION CUBIERTA EDIFICIO PRINCIPAL VIVIENDAS	MEDICIÓN
04.04	GEOTEXTIL DE 200 gr/m2	507,00 m²
04.05	AISLAMIENTO TERMICO PAV.LOSA FILTRON CON AISLANTE 80+20	507,00 m²
04.06	REPARACIÓN Y REVESTIMIENTO EN PETO INTERIOR Y	151,00 ml
04.07	IMPER. CON PARAMENTOS VERTICALES EN CUBIERTA	151,00 ml
04.08	CAZOLETA EPDM CON PARAGRAVILLAS	10,00 ud
04.09	PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA	2,00 ud
04.10	CHAPA ALBARDILLA EN CUBIERTA	151,00 ml
04.11	SATE RHONATHERM PURE BASIC 100 mm ISAVAL	159,00 m²
04.12	UD. ESCALERA DE ACCESO A TORREÓN EN CUBIERTA CON PROTECCIÓN ANTICAÍDAS	1,00 ud
04.13	DESMONTAJE/MONTAJE PÉRGOLA	17,63 m²
04.14	REALIZACION DE ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA FABRICADA A MEDIDA	1,00 ud

CÓD.	05 · REHABILITACION DE CUBIERTA VOLADIZO ZONA LOCALES NO INCLUIDA	MEDICIÓN
05.01	PREPARACIÓN LAMINAS ASFALTICAS DE CUBIERTA (plana)	92,00 m²
05.02	APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA BITUMINOSA	92,00 m²
05.03	IMPER. CUBIERTA LAM.ASFALT.BICAPA SUP.NO PROT.	92,00 m²
05.04	GEOTEXTIL DE 200 gr/m2	92,00 m²
05.05	AISLAMIENTO TERMICO PAV.LOSA FILTRON CON AISLANTE 80+20	92,00 m²
05.06	IMPER. CON PARAMENTOS VERTICALES EN CUBIERTA	184,00 ml
05.07	CAZOLETA EPDM CON PARAGRAVILLAS	6,00 ud
05.08	PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA	1,00 ud
05.09	CHAPA ALBARDILLA EN CUBIERTA	151,00 ml

CÓD.	06 · SEGURIDAD Y SALUD	MEDICIÓN
06.01	SEGURIDAD Y SALUD	1,00 ud
06.02	CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 10	1,00 ud
06.03	ALQUILER ASEO QUÍMICO	1,00 pa
06.04	ALQUILER CASETA VESTUARIOS	1,00 pa
06.05	ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2	1,00 ml

CÓD.	07 · GESTIÓN DE RESIDUOS	MEDICIÓN
07.01	CONTENEDOR DE ESCOMBROS	1,00 pa
07.02	GESTIÓN RESIDUOS SEGÚN PROTOCOLO UE (Cumplimiento 70%)	1,00 pa

CÓD.	08 · GENERACIÓN TÉRMICA	MEDICIÓN
08.01	Caldera	1,00 ud
08.02	Chimenea	1,00 ud
08.03	Detección de gas e Incendios	1,00 ud
08.04	Aerotermia	1,00 ud

CÓD.	09 · DISTRIBUCIONES HIDRÁULICAS	MEDICIÓN
09.01	Redes de distribución, primario, secundario, etc.	1,00 ud
09.02	Circuito de expansión	1,00 ud
09.03	Bombas circuladoras	1,00 ud
09.04	Calorifugado (Aislamiento de tuberías)	1,00 ud
09.05	Producción de Agua Caliente Sanitaria	1,00 ud

CÓD.	10 · RED DE GAS NATURAL	MEDICIÓN
10.01	Acometida de Gas Natural	1,00 ud

CÓD.	11 · CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO	MEDICIÓN
11.01	Campo solar fotovoltáico	1,00 ud

CÓD.	12 · ELECTRICIDAD, REGULACIÓN Y TELEGESTIÓN	MEDICIÓN
12.01	Instalación eléctrica	1,00 ud
12.02	Regulación y Telegestión	1,00 ud

CÓD.	13 · OBRA CIVIL, DESGUACE, VENTILACIÓN E INERTIZACIÓN DEPOSITO DE GASÓLEO	MEDICIÓN
13.01	Obra Civil	1,00 ud
13.02	Desguace	1,00 ud
13.03	Ventilación	1,00 ud
13.04	Inertización depósito de gasóleo	1,00 ud

CÓD.	14 · LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN	MEDICIÓN
14.01	Legalización	1,00 ud

CÓD.	15 · OPCIONALES (capítulo opcional, no incluido en la base)	MEDICIÓN
15.01	Desgasificador	1,00 ud
15.02	Repartidor de costes	1,00 ud
15.03	Válvulas de radiador termostáticas de equilibrado dinámico	1,00 ud

Documento sin valoración económica: solo la relación de trabajos y sus mediciones. 84 partidas en 15 capítulos.